Бр.	Опис радова	Jed. mere	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
8.	АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ				
	Напомена: - Алуминарија се изводи од усвојених типских профила, са термичком испуном и прекидом хладног моста, у свему према шеми, детаљима и радиоиичким цртежима. Према величини крила одредити број шарки и носивост, за врата мин 3 ком по висини крила. - Потпрозорна клупица је саставни део позиције фасадне алуминарије према производном програму произвођача фасадне алуминарије, а према избору Пројектанта. - Сви браварски радови изводе се према појединачним описима шема, детаљима и овереним радиоиичким цртежима. Радиоиичку документацију ради извођач радова, на основу својих технолошких решења, а одобрење за израду елемената је потписана радиоиичка документација од стране пројектанта или надзорног органа. - Мере узети на лицу места, отварање према приказу у основама. Извођач је обавезан да радиоиичке цртеже и узорке достави на сагласност аутору. Предвидети све пратеће приборе и заптивне материјале, као и облоге спољних и унутрашњих зидова. За све позиције, на основу датих шема и ситуације на објекту, израдити прецизне детаље уградње.				
8.1.	фасадни прозор Набавка и уградња фасадне алуминарије, прозора. Позиције израдити од система алуминијумских термопрекинутих профила типа SCHUCO AWS/ADS 65 или одговарајуће.				

Scanned with CamScanner

Бр.	Опис радова	Jed. mere	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	Основну дубину рама извести са 65мм дубине, а димензије крила отварајућих елемената према препорукама добављача система. Слободностојеће вертикалне профиле димензионисати према норми SRPS EN 13830 за дозвољене угибе услед утицаја ветра на фасадну облогу према SRPS E 1991-1-4.. На сваких приближно 3м дужине предвидети монтажно-дилатациони спој чија ће визура одговарати визури компактних вертикалних профила. Позицију монтирати у зони термоизолације и то на целични профил у доњој зони преко системског ПВЦ базног профила. Горње и бочне везе са објектом остварити тачкасто. Простор у зони између објекта и позиције заштитити према препорукама `RAL` стандарда. Површинска обрада профила: елоксажа, у тону по избору конзерваторског надзора (сива мат). Позиције остаклити стаклом прелиминарне конфигурације: 1. Спољно стакло 6мм са премазом на позицији 2 2. Међупростор 16мм 90%аргон , стакло лајсна треба да је термички појачана (нпр. Thermix) 3. Унутрашње стакло ламинирано са PVB фолијом 3.3.2 Коефицијент проласка енергије кроз стакло Ug=1.0W/m²K Укупан коефицијент проласка енергије кроз позицију не сме да пређе Uw<=1.5W/m²K, према прорачуну по EN ISO 10077-1. Изузимајући површину клизних врата.				

Scanned with CamScanner

Бр.	Опис радова	Jed. mere	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	Карактеристике система према SRPS EN 14351: -ваздухопропусност, SRPS EN 12207: класа 4 -водонепропусност,SRPS EN 12208: класа E1200 -отпорност на удар ветра, SRPS EN 12210: класа C5/B5 Прозорске клупице предвидети као: -споља: алуминијумски лим дебљине д=2мм пластифициран у боју остатка браварије нагнутим под углом Отварајуће елементе обележене на шемама предвидети као: 1. Нагибни прозор у систему SCHUCO AWS 65. Прозор треба да буде опремљен системским невидљивим оковом Avantec Simply Smart који ће омогућити правилан рад и управљање са висине до 1.80м од готовог пода. Стандардна ручка за манипулацију прозором. За случај прозора са парапетом 1.9м, користити систем SCHUCO SimplySmart OL200 који ће омогућити манипулацију прозором са висине цца 1.8м. Величину крила прозора изабрати према препорукама добављача система за конкретне димензије. Тип и начин закључавања предвидети такође према препорукама добављача система. 2. Хоризонтални прозор у систему SCHUCO AWS 65. Прозор треба да буде опремљен системским невидљивим оковом Simply Smart. У стандардном раду треба да буде ограничен на отварање до 135мм, а за потребе одржавања могућност закретања од 180°.				

Scanned with CamScanner

Бр.	Опис радова	Jed. mere	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	3. Окретнонагибни прозор у систему SCHUCO AWS 65. Прозор треба да буде опремљен скривеним оковом који представља део система у ком је испоручен (chuco Avantec Simply smart).). Пре било каквог конкретног рада неопходно је све прорачуне и извођачке детаље доставити пројектанту на увид и усаглашавање. Саставни део позиције су све покривне лајсне које затварају зазоре између фасаде и прозора. Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које израђује извођач радова, на основу димензија позиција узетих на лицу места. Детаљи морају да буду одобрени од стране одговорног пројектанта и надзорног органа.При изради и монтажи позиције поштовати све препоруке од стране произвођача профила. Извођач је дужан да достави атестну документацију усаглашену са EN стандардима. Обрачун по комаду уграђене и финално обрађене позиције у свему према опису из позиције.				

Scanned with CamScanner